




# ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45  
e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net



ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



## ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец” по обявена от СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие, е необходимо провеждане на пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”.

С настоящото Ви каня да представите Вашата оферта за изпълнение на „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец”.

### **I. Изисквания към офертите:**

Оферта може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Офертата трябва да бъде изготвена на официална бланка на съответния оферент, подписана и подпечатана, и да бъде изпратена до Община Лясковец по

пощата или доставена лично в срок до **18.10.2018** г. на посочения адрес за кореспонденция: гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1.

Офертата трябва да съдържа:

1. Име и адрес на оферента;
2. Ценово предложение, включващо предлагана цена за изпълнение на ремонта с описание на ДДС;
3. Остойностени количествени сметки – изготвят се въз основа на приложените Количествени сметки (Приложение № 1.1., Приложение № 1.2. и Приложение № 1.3.) по приложените образци (Образец № 3.1., Образец № 3.2. и Образец 3.3.);
4. Валидност на офертата;
5. Дата на издаване на офертата.

За улеснение на заинтересованите лица при изготвяне на офертите, прилагам образци на съответните документ (Образец № 1 – Образец № 6).

## **II. Изисквания към оферентите:**

а). Оферентите трябва да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а ако са чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

б). Оферентите трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група, пета категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, удостоверено с еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Количествени сметки (Приложение № 1.1., Приложение № 1.2. и Приложение № 1.3.);
2. Оферта (Образец № 1);
3. Ценово предложение (Образец № 2);
4. КСС (Образец № 3.1, Образец № 3.2 и Образец 3.3);
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 4);
6. Декларация по чл. 10, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец № 5);
7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (Образец № 6).

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП и чл. 2 от ЗЗЛД

**Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**



**ОБЕКТ:**

Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ "Пчелица", ДГ "Радост" и ДГ "Славейче" гр. Лясковец

**ПОДОБЕКТ:**

Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ "Пчелица" - гр. Лясковец

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество
1	2	3	4
<b>Част: АРХИТЕКТУРА</b>			
<b>Оборудване на пощадки</b>			
1	Демонтаж на съществуващи съоръжения	бр.	15.00
2	Ремонт на пясъчници - изгребване на пясъка и подложните слоеве, доставка на пласт от 10 см чакъл с фракция по-голяма от 8 мм, полагане на геотекстил, доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък фракция от 0,2 до 2мм (без глинести частици) с минимална дебелина на слоя 30см	бр.	4.00
3	Доставка и монтаж на Детска дървена беседка с маса и пейки	бр.	1.00
4	Доставка и монтаж на Пружинна клатушка за четири деца от 3 до 12 години	бр.	1.00
5	Доставка и монтаж на Пружинна клатушка за две деца от 3 до 12 години, комбинирана с интерактивна игра	бр.	1.00
6	Доставка и монтаж на Комбинирано съоръжение за детска площадка къщичка с покрив, вълнообразна пързалка, стълбичка с парапети и извита мрежовидна стена за катерене. Възрастова група: 3-12 г. Видове игри: катерене, пързаяне, балансиране, колективни игри	бр.	1.00
7	Доставка и монтаж на Скоростна вълнообразна пързалка, с кула с метална конструкция и стълбище с парапети	бр.	1.00
8	Доставка и монтаж на детска въртележка за деца над 3 години, подходяща за деца със затруднени двигателни функции	бр.	1.00
9	Доставка и монтаж на Комбинирано съоръжение - къщичка, платформа за изкачване и занимателен панел, катерушка и пързалка, Възрастова група: 1-6 г., Видове игри: катерене, пързаяне, балансиране, колективни игри	бр.	1.00

10	Доставка и монтаж на Кула със сенник – метална конструкция с дървен под, вълнообразна пързалка, вита стълба, вертикална мрежа за катерене и тематична игра	бр.	1.00
11	Доставка и монтаж на Детска люлка "везна", 3-12 г.	бр.	1.00
12	Доставка и монтаж на Детска пейка със седалка и облегалка 150см - с декорации	бр.	1.00
13	Доставка и монтаж на Кошчета за отпадъци за детски площадки и детски кътове, с декорации	бр.	4.00
	Общо оборудване на площадки:		
	<b>Настилка детски и централна площадки</b>		
14	Изваждане на съществуващи бордюри площадки	м	171.37
15	Демонтаж на мозаични (бетонени) плочки	м2	749.14
16	Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално - за бордюри	м3	6.85
17	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 върху подложен бетон на уплътнена земна основа	м	171.37
18	Доставка и монтаж заварена арм. мрежа ф8 20/20 см	м2	143.93
19	Доставка и полагане на армиран бетон В20 (С16/20) с циментови добавки за водоуплътност и мразоустойчивост за бетонова настилка със средна дебелина 10 см, загладена и подравнена машинно	м3	14.39
20	Доставка и монтаж на синтетична ударопоглътща настилка с дебелина 30 мм от каучукови плочи 40/40см цветни, на двукомпонентна лепилна смес	м2	42.50
21	Доставка и монтаж на синтетична ударопоглътща настилка с дебелина 20 мм от каучукови плочи 40/40см цветни, на двукомпонентна лепилна смес	м2	119.56
22	Доставка и полагане основа от уплътнена трошенокаменна фракция - сипица (минералбетон) под настилка	м3	328.22
23	Направа настилка унипаваж - плочи от вибропресован бетон с деб. 6 см (тип вълна или екв.)	м2	578.16
	Общо настилка детски площадки:		
	<b>Настилки по нови алеи</b>		
24	Ръчен изкоп до 50см в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. до 10м, включително всички, свързани с това присъщи разходи	м3	8.60
25	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	0.23
26	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 върху подложен бетон на уплътнена земна основа	м	11.32
27	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа	м3	0.69
28	Доставка и полагане основа от уплътнена трошенокаменна фракция - сипица (минералбетон) под настилка	м2	0.43
29	Направа настилка унипаваж - плочи от вибропресован бетон с деб. 6 см (тип вълна или екв.)	м3	8.60

	Общо нови алеи:		
30	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо на 20 км, вкл. такса	м3	22.00

Общо част Архитектура - ДГ "Пчелица":

	ДДС 20%		
	Всичко СМР - ДГ "Пчелица"		

**Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО**

	<b>Отсичане на средноразмерни дървета</b>		
1	Taxus baccata (Тис) – растението е отровно	бр.	2.00
2	Robinia pseudoacacia (Бяла акация) – отровни листа и семена	бр.	1.00
	<b>Маркиране на декоративни дървета чрез обозначаване на ствола с черно-жълта лента. Допълнително на видно място се поставя предупредителна табела с наименованието на вида и информация за опасностите</b>		
3	Picea excelsa (Обикновен смърч – бодливи листа)	бр.	9.00
4	Thuja occidentalis (Западна туя – вреден при консумация)	бр.	3.00
5	Tilia grandifolia (Едролистна липа - алерген)	бр.	3.00
5	Aesculus hippocastanum (Конски кестен – вреден при консумация)	бр.	5.00
6	Предупредителна табела	бр.	1.00
	<b>Маркиране на декоративни дървета чрез обозначителни табели</b>		
7	Juniperus virginiana (Виргинианска хвойна – видът е вреден при консумация)	бр.	6.00
	<b>Общо част Паркоустройство - ДГ "Пчелица"</b>		
	ДДС 20%		
	Всичко СМР - ДГ "Пчелица":		

Приложение № 1.2

**ОБЕКТ:**

Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ "Пчелица", ДГ "Радост" и ДГ "Славейче" гр. Лясковец

**ПОДОБЕКТ:**

**Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ "Радост", гр. Лясковец**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество
1	2	3	4
<b>Част: АРХИТЕКТУРА</b>			
<b>Оборудване на пощадки</b>			
1	Демонтаж на съществуващи съоръжения	бр.	15.00
2	Ремонт на детски беседки метални - подмяна покрив етернитови плочи	бр.	2.00
3	Ремонт на пясъчници - повдигане височината на борда, демонтаж/монтаж седалки, изгребване на пясъка и подложните слоеве, доставка на пласт от 10 см чакъл с фракция по-голяма от 8 мм, полагане на геотекстил, доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък фракция от 0,2 до 2мм (без глинести частици) с минимална дебелина на слоя 30см	бр.	4.00
4	Доставка и монтаж на Комбинирано съоръжение - тематично, с декорации на тема гората Възрастова група: 1-6 г. Видове игри: катерене, пързаяне, балансиране, колективни игри, тематични игри	бр.	1.00
5	Доставка и монтаж на Комбинирано съоръжение с детска къщичка с пързалка от 125 см., стълба с парапети, люлка и комбинирано спортно съоръжение	бр.	1.00
6	Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение Възрастова група: 3-12 г. Видове игри: катерене, пързаяне, балансиране, колективни игри, тематични игри	бр.	1.00
7	Доставка и монтаж на Двойна люлка за детска площадка, със седалки за деца - една до 3 години и една над 3 години, седалките са от полиетилен с висока плътност	бр.	1.00
8	Доставка и монтаж на Игра "Морски шах"	бр.	1.00

9	Доставка и монтаж на детска въртележка за деца над 3 години, подходяща за деца със затруднени двигателни функции	бр.	1.00
10	Доставка и монтаж на Детска пейка със седалка и облегалка 150см - с декорации	бр.	3.00
11	Доставка и монтаж на Кошчета за отпадъци за детски площадки и детски кътове, с декорации	бр.	4.00
	Общо оборудване на площадки:		
	<b>Настилка детски площадки</b>		
12	Изваждане на съществуващи бордюри	м	157.77
13	Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално - за бордюри	м3	6.31
14	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 върху подложен бетон на уплътнена земна основа	м	157.77
15	Полагане на контактен грунд по стари бетонови настилки	м2	565.73
16	Доставка и монтаж заварена арм. мрежа ф8 20/20 см	м2	565.73
17	Доставка и полагане на армиран бетон В20 (С16/20) с циментови добавки за водоуплътност и мразоустойчивост за бетонова настилка със средна дебелина 10 см, загладена и подравнена машинно	м3	56.57
18	Доставка и монтаж на синтетична ударопоглъщаща настилка с дебелина 30 мм от каучукови плочи 40/40см цветни, на двукомпонентна лепилна смес	м2	201.53
19	Доставка и монтаж на синтетична ударопоглъщаща настилка с дебелина 20 мм от каучукови плочи 40/40см цветни, на двукомпонентна лепилна смес	м2	36.83
	Общо настилка детски площадки:		
	<b>Настилки по алеи - унипаваж и бетонови плочи</b>		
20	Демонтаж на бетонови плочки и сортиране	м2	128.58
21	Изваждане на съществуващи бордюри алеи	м	143.84
22	Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално за почистване и подравняване основа под <del>помечителни бетонови плочи и изкоп за бордюри</del>	м3	23.23
23	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 върху подложен бетон на уплътнена земна основа	м	143.84
24	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под алеи	м3	0.81
25	Доставка и полагане основа от уплътнена трошенокаменна фракция - сипица (минералбетон) под настилка бетонни плочи	м3	6.70
26	Направа настилка унипаваж - плочи от вибропресован бетон с деб. 6 см (тип вълна или екв.)	м2	135.19
	Общо настилка по алеи:		
27	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо на 20 км, вкл. такса	м3	12.00

	Общо СМР - ДГ "Радост"		
	ДДС 20%		
	Всичко СМР - ДГ "Радост":		

### Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО

	<b>Отсичане на средноразмерни дървета</b>		
1	Широколистни дървета средноразмерни - <i>Prunus cerasifera</i> (Джанка – отровни листа и семена)	бр.	2.00
2	<i>Robinia pseudoacacia</i> (Бяла акация) – отровни листа и семена	бр.	1.00
	<b>Маркиране на декоративни дървета чрез обозначаване на ствола с черно-жълта лента. Допълнително на видно място се поставя предупредителна табела с наименованието на вида и информация за опасностите</b>		
3	<i>Picea excelsa</i> (Обикновен смърч – бодливи листа)	бр.	16.00
4	Предупредителна табела	бр.	1.00
	<b>Маркиране на декоративни дървета чрез обозначителни табели</b>		
5	<i>Juniperus virginiana</i> (Виргинианска хвойна – видът е вреден при консумация)	бр.	5.00
	Общо част Паркоустройство - ДГ "Радост":		
	ДДС 20%		
	Всичко СМР - ДГ "Радост":		



**ОБЕКТ:**

Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ Пчелица" , ДГ "Радост" и ДГ "Славейче" гр. Лясковец"

**ПОДОБЕКТ:**

Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ "Славейче" гр. Лясковец"

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество
1	2	3	4
<b>Част: АРХИТЕКТУРА</b>			
	<b>Оборудване на пощадки</b>		
1	Демонтаж на съществуващи съоръжения	бр.	15.00
2	Демонтаж на 4 бр. метални пясъчници 1/2м	бр.	4.00
3	Ремонт на детски пейки със сенник метални - почистване стари бои, преобоядисване, нов покрив метални керемиди	бр.	2.00
4	Доставка и монтаж на правоъгълен пясъчник с дървена конструкция и седалки за игра на открито с размери 2/1м	бр.	4.00
5	Ремонт основа на пясъчници - изгребване на пясъка и подложните слоеве, доставка на пласт от 10 см чакъл с фракция по-голяма от 8 мм, полагане на геотекстил, доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък фракция от 0,2 до 2мм (без глинести частици) с номинимална дебелина на слоя 30см	бр.	4.00
6	Доставка и монтаж на Комбинирано съоръжение - тематично, с декорации на тема гората. Възрастова група: 1-6 г. Видове игри: катерене, пързаяне, балансиране, колективни игри, тематични игри	бр.	1.00
7	Доставка и монтаж на Детска игра "Телефон"	бр.	1.00
8	Доставка и монтаж на Комбинирано съоръжение с детска къщичка с пързалка от 125 см, стълба с парапети, люлка и комбинирано спортно съоръжение	бр.	1.00
9	Доставка и монтаж на Детски влак, състоящ се от локомотив и вагон с допълнителни модули за игра: пързалка, въжен мост с тясна греда, стълба с парапет, тунел и катерушка	бр.	1.00
10	Доставка и монтаж на Двойна люлка за детска площадка, със седалки за деца над 3 години, седалките са от полиетилен с висока плътност	бр.	1.00
11	Доставка и монтаж на Игра "Морски шах"	бр.	1.00

12	Доставка и монтаж на Детска пейка със седалка и облегалка 150см - с декорации	бр.	1.00
13	Доставка и монтаж на Кошчета за отпадъци за детски площадки и детски кътове, с декорации	бр.	4.00
	Общо оборудване на площадки:		
	<b>Настилка детски площадки</b>		
14	Изваждане на съществуващи бордюри площадки	м	161.96
15	Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално - за бордюри	м3	6.48
16	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 върху подложен бетон на уплътнена земна основа	м	160.46
17	Полагане на контактен грунд по стари настилки от бетонни плочи	м2	409.10
18	Доставка и монтаж заварена арм. мрежа ф8 20/20 см	м2	409.10
19	Доставка и полагане на армиран бетон В20 (С16/20) с циментови добавки за водоуплътност и мразоустойчивост за бетонова настилка със средна дебелина 10 см, загладена и подравнена машинно	м3	40.91
20	Доставка и монтаж на синтетична ударопоглъщаща настилка с дебелина 30 мм от каучукови плочи 40/40см цветни, на двукомпонентна лепилна смес	м2	148.91
21	Доставка и монтаж на синтетична ударопоглъщаща настилка с дебелина 20 мм от каучукови плочи 40/40см цветни, на двукомпонентна лепилна смес	м2	36.00
	Общо настилка детски площадки:		
	<b>Настилки по алеи - унипаваж и бетонови плочи</b>		
22	Демонтаж на бетонови плочки и сортиране	м2	246.95
23	Изваждане на съществуващи бордюри алеи	м	148.02
24	Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално за почистване и подравняване основа под демонтирани бетонни плочи и изкоп за бордюри, включително разриване	м3	39.45
25	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 върху подложен бетон на уплътнена земна основа	м	157.58
26	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под алеи	м3	20.84
27	Доставка и полагане основа от уплътнена трошенокаменна фракция - сипица (минералбетон) под настилка	м3	12.71
28	Направа настилка унипаваж - плочи от вибропресован бетон с деб. 6 см (тип вълна или екв.)	м2	78.03
29	Направа настилка плочи от вибропресован бетон с използване на 30% от демонтираните	м2	173.91
	Общо настилка по алеи:		

30	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо на 20 км, вкл. такса	м3	20.00
----	---	----	-------

	<b>Общо част Архитектура - ДГ "Славейче":</b>		
	ДДС 20%		
	<b>Всичко СМР - ДГ "Славейче":</b>		

### Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО

	<b>Отсичане на средноразмерни дървета</b>		
1	Иглолистни дървета средноразмерни - <i>Picea excelsa</i> (Обикновен смърч)	бр.	2.00
2	Широколистни дървета средноразмерни - <i>Prunus cerasifera</i> (Джанка)	бр.	4.00
	<b>Маркиране на декоративни дървета чрез обозначаване на ствола с черно-жълта лента. Допълнително на видно място се поставя предупредителна табела с наименованието на вида и информация за опасностите</b>		
3	<i>Picea pungens</i> (Сребрист смърч – бодливи листа)	бр.	4.00
4	<i>Picea excelsa</i> (Обикновен смърч – бодливи листа)	бр.	14.00
5	<i>Tilia grandifolia</i> (Едрolistна липа - алерген)	бр.	1.00
6	Предупредителна табела	бр.	1.00
	<b>Маркиране на декоративни дървета чрез обозначителни табели</b>		
6	<i>Juniperus virginiana</i> (Виргинианска хвойна – видът е вреден при консумация)	бр.	1.00
7	<i>Euonymus japonicus</i> (Японски евонимус – отровно растение)	бр.	1.00
8	<i>Juniperus Sabina</i> (Пълзяща хвойна – отровно растение)	маси в	1.00
	<b>Общо част Паркоустройство - ДГ "Славейче":</b>		
	ДДС 20%		
	<b>Всичко СМР - ДГ "Славейче":</b>		